



Thomayerova nemocnice
Videňská 800
140 59 Praha 4
www.ftn.cz

Název VZ	TN Praha 4 – Rekonstrukce akutních chirurgických provozů-pavilon U
Značka na IS VZ US	7202011010482
Odpověď na dotaz uchazeče ze dne	24.4.2012

DOTAZ č. 6 – elektronicky

Dotazující: Block a.s., Stulíková 1392, 198 00 Praha 9

Text dotazu:

V neoceněném soupisu se objevila položka laminární pole, která je součástí rozpočtu vestavby OS a dále součástí VZT. Jedná se o:

1/ OPERAČNÍ SÁLY (OS) 1. NP

Část VZT, rozpočet F.1.4.c :

P.č. 4 OS2 čistý strop pro operační sály s filtrací H13 a laminárním polem kus 2průtok 2 400 m³/hod

dále je laminární výustka součástí **vestavby OS, rozpočet F.2.3:**

P.č.7 Laminární pole 2400x1600mm, výška 445mm, s integrovaným osvětlením 2x 3x36W, průchod operačního svítidla.

Laminární pole bude osazeno HEPA filtry s třídou filtrace min. H13. Filtry budou osazeny ve vstupech z boku laminárního pole. Kus 2

Do kterého rozpočtu máme tuto cenu uvést?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel potvrzuje nesprávné uvedení 2 ks laminárního pole pro operační sály ve dvou profesích výkazu výměr. Pro správné nacenění nabídky zvolit ve výkazu výměr následující postup:

- a) Dílčí rozpočet F.1.4.c - VZT
pol.č.4 - OS2 čistý strop pro OS s filtrací H13 a laminárním polem
- uveďte jednotkovou cenu 0.
- b) Dílčí rozpočet F.2.3 - vestavba OS
pol. č.7 - Laminární pole 2400 x 1600 x 445
- položku naceňte pro uvedené 2 ks podle popsaných parametrů včetně parametru průtoku 2 400 m³/hod.

V Praze dne 24.4.2012

Thomayerova nemocnice
140 59 Praha 4 – Krč, Videňská 800
ředitel


MUDr. Karel Filip, CSc., MBA
ředitel TN